

CASA PLAN – monteringsguide

Takvärmepanelen monteras med de 4 medföljande justerbara pendlarna.
Standardlängden på dessa är 540–1000 mm. Andra längder finns att beställa vid behov.

Observera att pendlarna ska monteras även om panelen monteras i bärverk, undertak.

Fästhålén för pendlarna är placerade från kortsidan på panelen enligt nedan.

Storlek panel, mm	A
600x1200	160 mm
600x1800	260 mm
600x2400	360 mm
600x3000	360mm

Efter montering. Tillse att pendelns krok/tråd böjs med tång för att undvika att pendeln krokar ur panelen.

